



Bauherr
Münchner Rückversicherungs AG

Bauzeit
08/2001 - 10/2002

Projektsteuerung
Münchner Rückversicherungs AG

BRI
2000 m³

Planung
Kiessler + Partner Architekten

Leistungen IBR Ingenieure GmbH
Objektüberwachung Lph 6-8 §15 HOAI
SiGeKo

Das denkmalgeschützte Gebäude wurde im Zuge des Umbaus und der Erweiterung entkernt, der vorhandene Dachstuhl und die Ostfassade abgebrochen und gegen eine Glasfassade bzw. ein Glasdach ersetzt. Die vorhandenen maroden Kellerwände wurden gegen neue Stahlbetonwände ausgetauscht. Es erfolgte der Einbau von neuen Stahlbetondecken über dem Keller-, Erd- und dem 1. Obergeschoß. Ferner wurde ein Lift, der die Stockwerke vom KG bis zum DG erschließt, eingebaut. Nördlich angrenzend an den Altbau liegt ein Verbindungsgebäude, welches sich nur über das Technikgeschoß (Installationskanal) und über das Gartengeschoß erstreckt und vollständig durch das Gebäude überdeckt wird. Dieser Verbindungsbau mündet in einen Rundbau, in welchem Haustechnik, Küche und ein Seminarraum angeordnet sind.

